

福地科技园（201和01建筑前面的道路）路面铺沥青工程

工程量清单



招 标 人： 广东福地投资有限公司
(单位盖章)

工程造价
咨 询 人： 广东华城工程咨询有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)



编 制 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)



复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)



清单总页数：共 5 页

编制单位：广东华城工程咨询有限公司

联系电话：0769-22235151

单位地址：广东省东莞市东城街道莞温路558号1
栋405室、411室

编制时间：2025年10月30日

编制说明

工程名称：福地科技园（201和01建筑前面的道路）路面铺沥青工程

一、本工程预算编制依据：

1、根据广东福地投资有限公司提供的《福地科技园（201和01建筑前面的道路）路面铺沥青工程》工程资料及图纸进行编制。

2、计价依据执行国家标准（广东24清单标准）《建设工程工程量清单计价规范》及工程相对应的《工程量计算规范》；计价依据包括《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》《广东省市政工程综合定额（2018）》《广东省通用安装工程综合定额（2018）》《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》。

3、执行广东省住房和城乡建设厅关于印发《广东省建设工程计价依据（2018）的通知（东建价【2019】4号）及其附件（《2018广东省建筑与装饰工程综合定额》清单计价程序表；《2018广东省安装工程综合定额》清单计价程序表；《2018广东省安装工程综合定额》清单计价程序表；《2018广东省园林绿化工程综合定额》清单计价程序表），定额动态人工调整系数为1.07。

4、根据税务总局《关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019年第39号）的有关规定，《住房城乡建设部办公厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标（2018）20号）规定的工程造价计价依据中增值税税率由10%调整为9%。

5、建筑工程预算包干费按分部分项的人工费与施工机具费之和的7%计算，市政工程和园林绿化工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的6%计算，安装工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的10%计算。

6、建筑工程利润按人工费与施工机具费之和的20%计算，市政工程按人工费与施工机具费之和的15%计算，园林绿化工程按人工费与施工机具费之和的18%计算，安装工程按人工费与施工机具费之和的20%计算。

7、执行2025年8月份《东莞工程造价信息》、东莞市建设工程造价管理站网上发布的2025年8月东莞市建筑行业主要材料价格信息，部分材料参考市场价格。

二、本工程预算包含内容：

1、福地科技园（201和01建筑前面的道路）路面铺沥青工程。

三、本工程预算未包含内容：

四、本工程预算其他说明：

1、具体内容及范围详见预算书。

工程项目清单汇总表

工程名称: 福地科技园(201和01建筑前面的道路)路面铺沥青工程

(编制单位盖章)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算;

编制人：

证号:

编制日期: 年 月 日

分部分项工程项目清单计价表



工程名称：福地科技园（201和01建筑前面的道路）路面铺沥青工程

（编制单位盖章） 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		单项工程					
		福地科技园（201和01建筑前面的道路）路面铺沥青					
		整个项目					
1	040202016001	铣刨路面	1. 名称：铣刨路面 2. 内容：拉毛1公分及边角处理（含清运垃圾）	m2	2790		
2	040202014001	水泥稳定碎（砾）石	1. 名称：碎石封层 2. 石料规格：10~20 3. 厚度：2cm	m2	2790		
3	040201021001	土工合成材料	1. 材料品种、规格：土工格栅	m2	2790		
4	040203006001	沥青混凝土	1. 名称：沥青混凝土路面（调平层） 2. 沥青品种：中粒式沥青混凝土 3. 沥青混凝土种类：AC-20 4. 厚度：H=10cm	m2	9		
5	040203006002	沥青混凝土	1. 名称：沥青混凝土路面（下面层） 2. 沥青品种：中粒式沥青混凝土 3. 沥青混凝土种类：AC-20 4. 厚度：H=4cm	m2	2790		
6	040203004001	透层、粘层	1. 名称：改性沥青粘层油 2. 材料品种：PC-3	m2	2790		
7	040203006003	沥青混凝土	1. 名称：改性沥青混凝土路面（上面层） 2. 沥青品种：改性细粒式沥青混凝土 3. 沥青混凝土种类：SBSAC-13 4. 厚度：H=4cm	m2	2790		
8	040504001001	圆形检查井提升	1. 名称：圆形检查井提升 2. 规格：DN600-700及其他尺寸 3. 材料品种：水泥砂浆 4. 提升高度：8cm	座	3		
本页小计							

编制人：

证号：

编制日期： 年 月 日


编制单位盖章 工程量 第 2 页 金额 (元)	
综合单价	合

(编制单位盖章) 第 2 页 共 2 页

编制人: 证号: 编制日期: 年 月 日

编制日期: 年 月 日

措施项目清单计价表



工程名称：福地科技园（201和01建筑前面的道路）路面铺沥青工程

（编制单位盖章） 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目			
1.1		市政工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMDZJF000004	文明工地增加费			
1.1.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.1.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.1.2.4	2.4	综合脚手架			
1.1.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.1.2.7	2.7	桥梁支架			
1.1.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.1.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.1.2.11	2.13	材料二次运输			
1.1.2.12	2.15	施工护栏			
1.1.2.13	2.16	监测量控工程			
1.2		其他工程			
本页小计					
合计					-

注：1. 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

编制人：

证号：

编制日期： 年 月 日

(编制单位盖章)	第
(走) 调整金额土	(元)
	详见本标
	详见本标

(编制单位盖章)

第 1 页 共 1 页

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日